Kirkkonummen peruskorjattavat koulukohteet
AR 001 002 Tilaohjelma 26.03.2026
Ravalsin päiväkoti

	2025 / henkilöä	2025 / ryhmiä				Ehdotus / henkilöä	Ehdotus / ryhmiä	Toteuma / henkilöä	Toteuma / ryhmiä	
Lapset / oppilaat	**47**	**4**				**63**	**3**			
0 -3 vuotiaat	7	1								
3 - 5 vuotiaat	15	1								
3 - 5 vuotiaat	21	1				63	3			
perhepäivähoidon varahoito	4	1								
Henkilökunta	**14**	**0**				**14**	**0**			
Päiväkodin johtaja	1					1				
Erityisopettaja	1					1				
Ohjaaja	9					9				
Avustaja										
Päiväkotiapulainen	1					1				
Ravitsemustyöntekijä	1					1				
kiertävä ohjaaja	1					1				
	2025 / kpl	2025 / m2	Ehdotus hym2/hlö	Ehdotus henkilöä	Ehdotus m2 tai kpl	Ehdotus kpl	Ehdotus hym2	Toteuma kpl	Toteuma hym2	
1. HALLINTO- JA TYÖTILAT	**2,0**	**37,5**					**69,0**	**3**	**51,0**	
Toimisto	1,0	13,0		1,0	12,0	1	12,0	2	26,5	
Suunnittelutila			6,0	4,0	24,0	1	24,0			osa taukotiloja
Tauko/neuvottelutila	1,0	24,5	2,0	14,0	28,0	1	28,0	1	24,5	keittiökalusteet
Lepotila				4						järjestetään osaksi muuta tilaa, esim. erotettu nurkkaus
Kopio- ja varastotila					5,0	1	5,0			
2. OPPILASHUOLLON TILAT	**2,0**	**16,0**					**0,0**	**1**	**6,0**	
Terveydenhoitaja										
Lepohuone / Hiljentymishuone										
Toimenpidehuone	1,0	11,0								
LE-WC	1,0	5,0						1	6,0	kaikille yhteinen
Odotustila										
Neuvottelutila										työhuoneen yhteydessä
3. OPETUSTILAT	**29,0**	**525,5**					**679,6**	**22**	**520,0**	
Varhaiskasvatus										3 sisäänkäyntiä
Märkäeteinen	3	29	0,5	42	21	1	21,0	2	30,0	
			0,5	21,0	10,5	2	21,0			
Erillinen wc	1,0	1,5			2,0	2	4,0	1	4,5	
Aula	3,0	95,5	0,9	42,0	37,8	1	37,8	3	89,0	vaatesäilytys- ja toiminta-aula
			0,9	21,0	18,9	2	37,8			
WC- ja pesutila	4	35,5	0,5	42	11	2	22	3	27,0	
			0,5	21,0	10,5	2	21,0			
Toiminta/ryhmätila (kotipesä)	4,0	134,5			45,0	4	180,0	3	141,5	toimii myös ruokailutilana, keittiökaluste
Pienryhmätila	2,0	15,5			15,0	4	60,0	1	14,0	
Lepohuone	4,0	105,0	2,0	21,0	42,0	4	168,0	3	123,0	
Varasto	4,0	11,5			8,0	1	8,0	3	10,0	
					4	3	12			
Leikkisali + varasto	1,0	60,5			60,0	1	60,0	1	57,0	
Märkäleikkitila ja verstas	1,0	19,0			15,0	1	15,0	1	12,5	
Kotikeittiö	1,0	11,0			5,0	1	5,0	1	11,5	
Keskusvarasto	1,0	7,0			7,0	1	7,0			
4. VARASTOTILAT	**0,0**	**0,0**					**0,0**	**0**	**0,0**	päätilojen yhteydessä
5. SOSIAALITILAT	**1,0**	**19,0**					**22,7**	**1**	**20,0**	
Puku- ja pesutilat / unisex	1,0	19,0	0,8	14,0			11,2	1	20,0	pukukaapit 300 mm, kaksi ylimääräistä kaappia
Suihku / henkilökunta					2,0	1	2,0			min. suihku 1 / 25 hlö -> 1 kpl
WC / henkilökunta					2,0	2	4,0			min. 1 wc / 15 hlö -> 1 kpl
LE-WC					5,5	1	5,5			kaikille yhteinen, laskettu ylempänä
Keittiöhenkilökunnan tilat							0,0			sis. henkilökunnan tiloihin
6. HUOLTOTILAT	**4,0**	**62,0**					**63,0**	**3**	**63,0**	
Jakelukeittiö + sisävarastot	1,0	47,5			40,0	1	40,0	1	46,5	jakelukeittiö: ruoka tulee kypsennettynä, kuumennus ja lisukkeiden valmistus
Siivouskeskus					10,0	1	10,0	1	8,0	sis. varastotilaa, 1% hym2
Siivouskomero	2,0	6,0			1,5	2	3,0			kalusteena toiminta-alueilla
Vaatehuolto	1,0	8,5			10,0	1	10,0	1	8,5	
7. MUUT TILAT	**0,0**	**0,0**					**0,0**	**0**	**0,0**	
HYÖTYALA YHTEENSÄ		**660,0**					**913,3**		**660,0**	
hym2 / lapsi / oppilas		7,9					10,9		7,9	
HYÖTYALAAN KUULUMATTOMAT TILAT	**7,0**	**80,0**					**91,3**	**8**	**87,0**	
IV-KH	1,0	28,5						3	33,5	
Lämmönjakohuone	1,0	16,0					91,3	1	16,0	
Sähkö- ja teletilat	2,0	7,0						2	7,0	
Käytävät	2,0	25,0						1	27,0	
Tuulikaapit	1,0	3,5						1	3,5	
VSS										
ULKOTILAT	**1,0**	**10,0**				**7**	**60,3**	**2**	**12,5**	
Ulkoleikkitila										
Sadekatos			0,5	63	32	2	30,0			0,5 m2 /tilapaikka, 2 katosta
Vaunusuoja			0,3	63	19	1	5,0			0,3 - 0,4 /tilapaikka ja oletus 25% 0-3 v ->1 vaunusuojaa
Ulkovälinevarasto			5	3	15	2	15,0			5 m2 / ryhmä, 2 varastoa, esim. katosten yhteydessä
Rullakkovarasto					5,0	1	5,0	1	2,5	
Kiinteistövarastot					5,3	1	5,3			0,8 % hym2, max 25 m2
Jätetilat	1	10,0						1	10,0	
HUONEALA YHTEENSÄ		**740,0**					**1004,6**		**747,0**	
BRUTTOLA YHTEENSÄ		**924,0**					**1278,6**		**924,0**	Laskennallinen brm2 (päiväkotien tehokkuusluku **1,3** - 1,45). **Rakennus 850 brm**